

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "Строй-ТЭК"
Директор А.В. Климантов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка
Директор А.И. Осипов



Локальная смета № 4
на изготовление и монтаж пандуса у пушного ряда МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка
(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **36.750** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **56.09** чел.час.
Средства на оплату труда **6.624** тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

С использованием: ТЕР (48) Липецкая область (Редакция 2009) (Дополнение 5)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ТЕРм 38-01-006-01 Применительно	Изготовление металлических поручней МР=4862,87-((1,064)*4235,86) Ед.изм: 1 т конструкций	0.06143	4 914.24	3 608.43	3 503.81	1 067.26	1 274.58	161.00	9.89
				949.90	128.09			89.94		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=648,03 СП=32%=40,00*(0,80)=370,30										
2	ТЕРм 38-01-004-02 Применительно	Изготовление металлического пандуса МР=6492,63-((1,06)*5994,05) Ед.изм: 1 т конструкций	0.13983	1 577.68	715.14	4 236.42	1 850.60	574.99	120.00	16.78
				723.60	38.87			62.12		

кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=1 071,12 СП=32%=40,00*(0,80)=612,07										
3	ТЕР 46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм Ед.изм: 100 отверстий	0.2	1 103.22	697.83	2 750.48	381.60	802.50	17.30	3.46
				104.32	174.50			398.91		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=94%=110,00*(0,85)=733,68 СП=56%=70,00*(0,80)=437,09										
4	ТЕР 09-05-003-01	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Ед.изм: 100 шт. болтов	0.2	70.18	2.47	609.65	247.68	2.84	11.90	2.38
				67.71	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=190,71 СП=68%=85,00*(0,80)=168,42										
5	ТЕР 09-03-030-01	Монтаж пандуса и поручней Ед.изм: 1 т конструкций	0.20126	903.33	611.06	3 023.97	829.67	707.15	39.13	7.88
				225.39	58.67			134.96		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=742,77 СП=68%=85,00*(0,80)=655,95										
6	ТЕР 13-06-003-01	Шлифовка поверхности металлоконструкции после монтажа Ед.изм: 1 м2 очищаемой поверхности	15.83	4.82	0.00	3 251.61	1 395.54	0.00	0.90	14.25
				4.82	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=1 074,57 СП=56%=70,00*(0,80)=781,50										
7	ТЕР 13-03-002-04 Применительно	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой МР=91,37-((0,012)*6875,31) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1583	53.52	9.18	257.09	102.70	8.36	5.31	0.84
				35.47	0.09			0.16		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=79,20 СП=56%=70,00*(0,80)=57,60										
8	ТЕР 13-03-004-26 Применительно	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей полимерной краской МР=165,4-((0,019)*8128,88) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1583	38.73	5.99	164.05	63.09	5.45	3.83	0.61
				21.79	0.09			0.16		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=48,70 СП=56%=70,00*(0,80)=35,42										
		Итого				17 797.08	5 938.14	3 375.87		56.09
								686.25		
		Прямые затраты по разделу				10 089.95				
		Накладные расходы по разделу				4 588.78				
		Сметная прибыль по разделу				3 118.35				
		Итого по разделу				17 797.08				
Раздел 2. Материалы										
9	Прайс лист	Поручень - труба электросварная д. 48*2 мм Ст1-2пс	14.92	36.00	0.00	3 528.88	0.00	0.00	0.00	0.00

		Ед.изм: м		0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
10	Прайс лист	Стойки - труба электросварная д. 42*2 мм Ст1-2пс Ед.изм: м	8.5	34.00	0.00	1 898.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
11	Прайс лист	Отвод 48 мм Ед.изм: шт	8	14.00	0.00	735.84	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
12	Прайс лист	Настил - лист ПВХ 4 мм * 3000 * 1000 мм и 4 мм*365*1000 мм Ст3 Ед.изм: м2	3.365	120.00	0.00	2 652.97	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
13	Прайс лист	Косоур - труба 60*30*3 мм Ст3 Ед.изм: т	0.02708	4 260.00	0.00	757.92	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
14	Прайс лист	Ребра жесткости - труба 30*30*2 мм Ст3 Ед.изм: м	17.85	21.55	0.00	2 527.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
15	Прайс лист	Фланцы - лист 4 мм д. 150 Ст3 Ед.изм: м2	0.14	200.00	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
16	Прайс лист	Закладная - труба ВГП 25*3,2 мм Ст3 Ед.изм: т	0.0017	3 913.53	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
17	Прайс лист	Труба ВГП 20*2,8 мм Ст3 Ед.изм: т	0.00332	3 965.00	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
18	Прайс лист	Корректирующий лист рифленый Чечевица 4 мм 1000*300 мм - 2 шт Ед.изм: т	0.01864	2 651.40	0.00	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
19	Прайс лист	Арматура 16 мм Ст3 Ед.изм: т	0.00395	3 656.00	0.00	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		

кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
20	Прайс лист	Порошковая краска Ед.изм: кг	4	7.60	0.00	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
21	Прайс лист	Болт М 10*100 мм Ед.изм: шт	8	1.50	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
22	Прайс лист	Гайка М 10 Ед.изм: шт	16	0.50	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
23	Прайс лист	Шайба М 10 Ед.изм: шт	16	0.30	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
24	Прайс лист	Болт М 10*80 мм Ед.изм: шт	8	1.40	0.00	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
25	Прайс лист	Болт М 12*100 мм Ед.изм: шт	4	1.90	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
26	Прайс лист	Шайба М 12 Ед.изм: шт	4	0.35	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
27	Прайс лист	Бонка -круг д. 25 мм L=0,04м Ед.изм: шт	4	0.62	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
		Итого				13 347.02	0.00	0.00		0.00
								0.00		
		Прямые затраты по разделу				13 347.02				
		Итого по разделу				13 347.02				
	Итого					31 144	5 938.14	3 375.87		56.09
								686.25		
	Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)					31 144				
	Оплата труда основных рабочих по смете					5 938				

Машины и механизмы по смете				3 376			
Оплата труда машинистов по смете				686			
Материалы по смете				14 123			
Накладные расходы по смете				4 589			
Сметная прибыль по смете				3 118			
Итого				31 144			
НДС			18	5 606			
Всего по смете				36 750			

Составил

Ком. Инж-р Вал. Карпович С.С.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

Инж. Босарова Л.Н.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))