

Здание для обезьян в Липецком зоопарке
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29482-см 1-5
(локальная смета)

на Отопление. Здание _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 29482-ОВ.С л1-6
Сметная стоимость _____ 663,60250 тыс. руб.
строительных работ _____ 84,375 тыс. руб.
монтажных работ _____ 0,973 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 19,114 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1760,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего		В том числе		В том числе							
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Система С3 (напольное отопление - 1 этаж)																
сантехнические работы																
77	ФЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм 2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89	100 м трубопро вода	0,1	2374,97	1484,43	839,67	110,7	237	148	84	11	149,64	14,96	8,2	0,82
78	прайс-лист	Труба отопительная из молекулярного сшитого полиэтилена РЕ-Ха Thermo AVF диам. 25 мм	м	10	25,89				259							
79	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм 3 319,00 = 3 654,63 - 8,99 x 26,21	100 м трубопро вода	3,6	3319	1887,18	1362,19	181,17	11948	6784	4904	652	190,24	684,86	13,42	48,31
80	прайс-лист	Труба отопительная из молекулярного сшитого полиэтилена РЕ-Ха Thermo AVF диам. 20 мм	м	360	17,39				6260							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									45928					948,41		66,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.															
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
	В том числе, справочно:															
	МДС 81-35.2004 пр. 1 т. 1 п. 7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов															
	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 77-80, 97-98, 81-84, 99-100)															
									41182	15178	10866	1443		1530,74		106,93
									45089	17455	12496	1659		1760,35		122,37
									3907	2277	1630	216		229,611		16,0395
	Накладные расходы															
	В том числе, справочно:															
	95% ФОТ (от 140) (Поз. 81-84, 99-100)															
	128% ФОТ (от 18974) (Поз. 77-80, 97-98)															
	Сметная прибыль															
	В том числе, справочно:															
	65% ФОТ (от 140) (Поз. 81-84, 99-100)															
	83% ФОТ (от 18974) (Поз. 77-80, 97-98)															
	Итого по смете:															
	Итого Строительные работы								84375					1745,53		122,87
	Итого Монтажные работы								973					14,82		0,1
	Итого								85348					1760,35		122,97
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	ВСЕГО по смете															
	Перевод в текущие цены К=6,46 (СМР) (письмо Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 3 квартал 2017г. (письмо №35948-ХМ/09 от 05.10.2017г)															
	Непредвиденные затраты 2%															
	Итого с непредвиденными затратами															
	НДС 18%															
	Всего по смете с НДС															
									551348					1760,35		122,97