

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик ООО "СтройТЭК"
Директор А.В. Климантов

"12" 12 2014 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МАУК «Липецкий зоопарк» г. Липецка

Директор А.И. Осипов

"12" 12 2014 г.

Локальная смета № 3

на изготовление и монтаж пандуса внутри зимнего сада МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **45.780** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **68.97** чел.час.
Средства на оплату труда **8.129** тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

С использованием: ТЕР (48) Липецкая область (Редакция 2009) (Дополнение 5)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы										
1	ТЕРм 38-01-006-01 Применительно	Изготовление металлических поручней МР=4862,87-((1,064)*4235,86) Ед.изм: 1 т конструкций	0.07453	4 914.24	3 608.43	4 251.02	1 294.86	1 546.38	161.00	12.00
				949.90	128.09			109.12		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=786,23 СП=32%=40,00*(0,80)=449,27										
2	ТЕРм 38-01-004-02 Применительно	Изготовление металлического пандуса МР=6492,63-((1,06)*5994,05) Ед.изм: 1 т конструкций	0.171978	1 577.68	715.14	5 210.42	2 276.07	707.18	120.00	20.64
				723.60	38.87			76.41		

кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=56%=66,00*(0,85)=1 317,39 СП=32%=40,00*(0,80)=752,79										
3	ТЕР 46-03-001-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм Ед.изм: 100 отверстий	0.24	1 103.22	697.83	3 300.57	457.92	963.01	17.30	4.15
				104.32	174.50			478.69		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=94%=110,00*(0,85)=880,41 СП=56%=70,00*(0,80)=524,50										
4	ТЕР 09-05-003-01	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами Ед.изм: 100 шт. болтов	0.24	70.18	2.47	731.60	297.22	3.41	11.90	2.86
				67.71	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=228,86 СП=68%=85,00*(0,80)=202,11										
5	ТЕР 09-03-030-01	Монтаж пандуса и поручней Ед.изм: 1 т конструкций	0.246508	903.33	611.06	3 703.84	1 016.20	866.13	39.13	9.65
				225.39	58.67			165.31		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=909,76 СП=68%=85,00*(0,80)=803,43										
6	ТЕР 13-06-003-01	Шлифовка поверхности металлоконструкции после монтажа Ед.изм: 1 м2 очищаемой поверхности	19.84	4.82	0.00	4 075.29	1 749.05	0.00	0.90	17.86
				4.82	0.00			0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=1 346,77 СП=56%=70,00*(0,80)=979,47										
7	ТЕР 13-03-002-04 Применительно	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой МР=91,37-((0,012)*6875,31) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1984	53.52	9.18	322.19	128.71	10.47	5.31	1.05
				35.47	0.09			0.20		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=99,26 СП=56%=70,00*(0,80)=72,19										
8	ТЕР 13-03-004-26 Применительно	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей полимерной краской МР=165,4-((0,019)*8128,88) Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1984	38.73	5.99	205.60	79.07	6.83	3.83	0.76
				21.79	0.09			0.20		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=77%=90,00*(0,85)=61,04 СП=56%=70,00*(0,80)=44,39										
		Итого				21 800.53	7 299.10	4 103.41		68.97
								829.93		
		Прямые затраты по разделу				12 342.66				
		Накладные расходы по разделу				5 629.72				
		Сметная прибыль по разделу				3 828.15				
		Итого по разделу				21 800.53				
Раздел 2. Материалы										
9	Прайс лист	Поручень - труба электросварная д. 48*2 мм Ст1-2пс	18.58	36.00	0.00	4 394.54	0.00	0.00	0.00	0.00

		Ед.изм: м		0.00	0.00		0.00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
10	Прайс лист	Стойки - труба электросварная д. 42*2 мм Ст1-2пс Ед.изм: м	10.98	34.00	0.00	2 452.71	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
11	Прайс лист	Отвод 48 мм Ед.изм: шт	8	14.00	0.00	735.84	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
12	Прайс лист	Настил - лист ПВХ 4 мм * 4295 * 1000 мм Ст3 Ед.изм: м2	4.295	120.00	0.00	3 386.18	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
13	Прайс лист	Косоур - труба 60*30*3 мм Ст3 Ед.изм: т	0.03439	4 260.00	0.00	962.51	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
14	Прайс лист	Ребра жесткости - труба 30*30*2 мм Ст3 Ед.изм: м	21.57	25.20	0.00	3 571.22	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
15	Прайс лист	Фланцы - лист 4 мм д. 150 Ст3 Ед.изм: м2	0.18	200.00	0.00	236.52	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
16	Прайс лист	Закладная - труба ВГП 25*3,2 мм Ст3 Ед.изм: т	0.005088	3 913.53	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
17	Прайс лист	Труба ВГП 20*2,8 мм Ст3 Ед.изм: т	0.00332	3 965.00	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
18	Прайс лист	Корректирующий лист рифленый Чечевица 4 мм 1000*300 мм - 2 шт Ед.изм: т	0.01864	2 651.40	0.00	324.70	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57									
19	Прайс лист	Арматура 16 мм Ст3 Ед.изм: т	0.00395	3 656.00	0.00	94.88	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	

<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
20	Прайс лист	Порошковая краска Ед.изм: кг	5	7.60	0.00	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
21	Прайс лист	Болт М 10*100 мм Ед.изм: шт	10	1.50	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
22	Прайс лист	Гайка М 10 Ед.изм: шт	20	0.50	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
23	Прайс лист	Шайба М 10 Ед.изм: шт	20	0.30	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
24	Прайс лист	Болт М 10*80 мм Ед.изм: шт	10	1.40	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
25	Прайс лист	Болт М 12*100 мм Ед.изм: шт	4	1.90	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
26	Прайс лист	Шайба М 12 Ед.изм: шт	4	0.35	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
27	Прайс лист	Бонка -круг д. 25 мм L=0,04м Ед.изм: шт	4	0.58	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00		
<i>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</i>										
		Итого				16 996.09	0.00	0.00		0.00
								0.00		
		Прямые затраты по разделу				16 996.09				
		Итого по разделу				16 996.09				
	Итого					38 797	7 299.10	4 103.41		68.97
								829.93		
	Итого по всем разделам (с учетом ИР и СП)					38 797				
	Оплата труда основных рабочих по смете					7 299				

Машины и механизмы по смете				4 103			
Оплата труда машинистов по смете				830			
Материалы по смете				17 936			
Накладные расходы по смете				5 630			
Сметная прибыль по смете				3 828			
Итого				38 797			
НДС			18	6 983			
Всего по смете				45 780			

Составил

Каш. Бул. р. Вал. Шадратович С.С.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

Джун Бесарова И.Р.
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))