

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ООО "Техстрой"

Неклюдов В.А. /

"16" 12 2014 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка

Осипов А.И. /

"16" 12 2014 г.



**Локальная смета № 1**  
на адаптация входной группы МАУК "Липецкий зоопарк" г. Липецка

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **134,000** тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость **39,22** чел.час.  
Средства на оплату труда **4,462** тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014г.

С использованием: ТЕР (48) Липецкая область (Редакция 2009) (Дополнение 5)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				ВСЕГО	эксплуатации машин	ВСЕГО	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. з/пл маш.			в т.ч. з/пл маш.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>										
1	ТЕР 09-04-012-01 (ДемонтажМДС81-36.2004п.3.3.1.д)	Демонтаж металлических дверных блоков (ДемонтажМДС81-36.2004п.3.3.1.д) Разборка металлических конструкций (пЗП = 0,7, пЭМ = 0,7, пЗПМ = 0,7, пМР = 0, пЗТ = 0,7)) Ед.изм: 1 м2 просема	7,97	44,46	18,09	3 886,22	1 523,46	580,31	2,40	13,39
				14,93	0,00			0,00		
<p><math>nЗП=(0,70)</math> <math>nЭМ=(0,70)</math> <math>nЗПМ=(0,70)</math> <math>nМР=(0,00)</math> <math>nЗТ=(0,70)</math> <math>кЗП=18,29</math> <math>кЭМ=5,75</math> <math>кЗПМ=11,43</math> <math>кМР=6,57</math> <math>HP=65\%=90,00*(0,90)*(0,94)*(0,85)=990,25</math> <math>СП=52\%=85,00*(0,90)*(0,85)*(0,80)=792,20</math></p>										

2	ТЕР 09-04-012-01 МДС35 п.4.7.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника №46) (пЗП = 1.15, пЭМ = 1.25, пЗПМ = 1.25, пМР = 1, пЗТ = 1.15))	7,97	44,46	18,09	7 066,42	2 502,82	1 036,27	2,40	22,00
				14,93	0,00			0,00		
<b>пЗП=1,15 пЭМ=1,25 пЗПМ=1,25 пЗТ=1,15 кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=65%=90,00*(0,90)*(0,94)*(0,85)=1 626,83 СП=52%=85,00*(0,90)*(0,85)*(0,80)=1 301,47</b>										
3	101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных Ед.изм: компл.	3	46,74	0,00	921,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
4	203-9066	Блок дверной металлический, размером 1200x2130 мм, утепленный, двупольный Ед.изм: м2	2,56	2 150,00	0,00	36 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
5	203-9066	Блок дверной металлический, размером 1170x2140 мм, утепленный, двупольный Ед.изм: м2	2,5	2 216,06	0,00	36 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
6	203-9066	Блок дверной металлический, размером 1360*2140 мм, утепленный, двупольный Ед.изм: м2	2,91	2 300,00	0,00	43 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00		
<b>кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57</b>										
7	ТЕР 09-04-012-02 МДС35 п.4.7.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (МДС35 п.4.7. Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника №46) (пЗП = 1.15, пЭМ = 1.25, пЗПМ = 1.25, пМР = 1, пЗТ = 1.15))	3	10,21	2,80	1 015,21	435,39	60,37	1,11	3,83
				6,90	0,00			0,00		
<b>пЗП=1,15 пЭМ=1,25 пЗПМ=1,25 пЗТ=1,15 кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57 НР=65%=90,00*(0,90)*(0,94)*(0,85)=283,00 СП=52%=85,00*(0,90)*(0,85)*(0,80)=226,40</b>										

8	101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе Ед.изм: шт.	3	232,26	0,00	4 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00		
кЗП=18,29 кЭМ=5,75 кЗПМ=11,43 кМР=6,57										
		Итого				134 000	4 461,67	1 676,95		39,22
								0,00		
		Прямые затраты по разделу				128 780				
		Накладные расходы по разделу				2 900				
		Сметная прибыль по разделу				2 320				
		Итого по разделу				134 000				
		Итого				134 000	4 461,67	1 676,95		39,22
								0,00		
		Итого по всем разделам (с учетом НР и СП)				134 000				
		Оплата труда основных рабочих по смете				4 462				
		Машины и механизмы по смете				1 677				
		Материалы по смете				122 641				
		Накладные расходы по смете				2 900				
		Сметная прибыль по смете				2 320				
		Итого				134 000				
		Всего по смете				134 000				

Составил

Министерство МТО Максимов Е. Г.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

Дир. Везарова Л.Н.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))